Hamburg | Finanzbehörde Schulbau Hamburg

Stand 20.02.2018

Fragen & Antworten

SBH VOB ÖA 029-18 AS

Regerstraße 21-25

Gerüstbauarbeiten

Hinweis:
Die Fragen & Antworten werden Vertragsbestandteil.

Frage 1:
In Pos. 01.2 ist ein Fassadengerüst mit Breitenklasse W09 und der zusätzlichen Ergänzung „lichte Breite 1,20 m“ gefordert. Dies bedeutet dann in der Konsequenz, dass keine Stahlrohr-Rahmengerüste, sondern deutlich teurere Modulgerüste zu kalkulieren sind. Ist das gewollt? Oder bezieht sich die geforderte Breite von 1,20 m auf ein Stahlrohr-Rahmengerüst mit Breitenklasse W09 zzgl. Konsolvorhanggerüst der Pos. 01.10, wodurch die Gesamtbreite von 1,20 m erreicht wird. In dem Fall allerdings nicht als lichte Breite.

Antwort:
Die Art des Gerüstes bleibt dem Anbieter überlassen. Es ist jedoch wichtig, dass die begehbare Breite des Gerüstes bei ca. 1,20m bleibt. Die Gerüstklasse W09 bietet ja den Spielraum von 0,90m bis <1,20m. Es soll die größtmögliche Breite gestellt werden. Weiterhin ist sicherzustellen, dass Konsolen mit entsprechender Tiefe angebaut werden können.

Frage 2:
In Pos. 01.12 ist das Abhängen der Gerüste mit Folie ausgeschrieben. Gefordert sind hier auch „alle Umsetzarbeiten der Folien der einzelnen Arbeitsabschnitte“: Bedeutet dies, dass die Folie nicht in einem Einsatz auszuführen ist, sondern in mehreren einzelnen Abschnitten? Wenn ja, wie viele Arbeitsabschnitte sind das?

Antwort:
Voraussichtlich wird es 4 Arbeitsschritte gegen. Eine genaue Festlegung gibt es jedoch noch nicht. Generell ist dies vorab mit der Bauleitung zu klären.

Frage 3:
In Pos. 01.14 ist eine Auffangrinne abgefragt. Wenn diese Auffangrinne zusätzlich zur Schutz-abdeckung der Bodenflächen der Pos. 01.1 zu verstehen ist, wie soll die Rinne aussehen? Handelt es sich um eine weitere, innere Folienabdeckung und wenn ja, muss / darf diese wandseitig an die zu bearbeitende Gebäudewand angedübelt / befestigt werden, um alle Rückstände tatsächlich aufzufangen? Was ist gemeint mit „ca. 7,5 m Rinnenabschnitte“? Kann die Rinne (Auffangwanne?) nicht durchgehend in einem Stück montiert werden?

Antwort:
Ja, es handelt sich um eine weitere, innere Folienabdeckung, die an der Gebäudewand befestigt werden muss. Des Weiteren kann die Rinne in einem durchgehenden Stück montiert werden.